

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Nr 330101W Wola Kuraszowa - Ninków dz. Nr ewid. 619

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Nr 330101W Wola Kuraszowa - Ninków dz. Nr ewid. 619

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3866.0	m ²	3866.000	
				RAZEM	3866.000
11	KNNR 1 d.4 0502-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-III 725x(1+1)=1450m ² 1450.0	m ² m ²	 1450.000	
				RAZEM	1450.000
5		PODBUDOWY			
12	KNNR 6 d.5 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm obmiar jak w poz. 10 = 3866,0 m ² 3866.0	m ² m ²	 3866.000	
				RAZEM	3866.000
13	KNNR 6 d.5 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi 31,5/63 mm gr. 15 cm 15,48+(20,0x6,12+53,3x5,12+9,8x5,12+642,2x5,24=3824,54=3824,5m ² 3824.5	m ² m ²	 3824.500	
				RAZEM	3824.500
14	KNNR 6 d.5 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm gr. 8 cm obmiar jak wyżej - 3824,5 m ² 3824.5	m ² m ²	 3824.500	
				RAZEM	3824.500
15	KNNR 6 d.5 0113-01	Pobocza z kruszywa uzyskanego z rozbiórki gr. 10 cm (725+(725-82,8)) x0,75=1367,2x0,75=1025,4m ² 1025.4	m ² m ²	 1025.400	
				RAZEM	1025.400
6		NAWIERZCHNIA			
16	KNR AT-03 d.6 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km 5x1=4,0 m ² 5.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 6 d.6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie górnej warstwy podbudowy m ² 3824,5 3824.5	m ² m ²	 3824.500	
				RAZEM	3824.500
18	KNNR 6 d.6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W 15,48+20x6,06+53,3x50,6+9,5x5,06+642,2x5,12=3742,51=3742,5m ² 3742.5	m ² m ²	 3742.500	
				RAZEM	3742.500
19	KNNR 6 d.6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową m ² 3660,5 3660.5	m ² m ²	 3660.500	
				RAZEM	3660.500
20	KNNR 6 d.6 0309-02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 15,48+20+6,0+53,3x5,0+9,5x5,0+642,2x5,0=3660,48=3660,5m ² 3660.5	m ² m ²	 3660.500	
				RAZEM	3660.500
7		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA			
21	KNNR 6 d.7 0702-01	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych szt 12 13.0	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
22	KNNR 6 d.7 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ² szt 2 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 6 d.7 0702-05	Pionowe znaki drogowe - o pow. ponad 0.3 m ² 14 szt 14.0	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Nr 330101W Wola Kuraszowa - Ninków dz. Nr ewid. 619

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNNR 6 d.7 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 53,43 m ² 53.43	m ² m ²	 53.430	
				RAZEM	53.430
25	Kalkulacja d.7 własna	Słupki prowadzące U-1a 2 szt 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8		INNE			
26	KNR 5-02 d.8 0203-01	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną dla zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej 8mb 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000