Przedmiar robót

5	Element	**Linia nN Ruszkowice 4 Szkoła**		
5.1	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia oświetlenia ulicznego, na wysięgniku oprawa LED o mocy do 40W	szt	1
5.2	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia oświetlenia ulicznego, na wysięgniku oprawa LED o mocy do 60W	szt	13
5.3	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie ŻN, wysięgnik stalowy ocynkowany do 15·kg	szt	14
5.4	KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganie w wysięgnik	kpl	14
5.5	KNNR 5/902/6 (1)	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrzych nn	szt	14
5.6	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż haka wieszakowego M 16x200 z uchwytem przelotowym	szt	12
5.7	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż haka wieszakowego M 16x200 z uchwytem odciągowym SO 118.225	szt	2
5.8	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm2	km	0,677
5.9	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	2
5.10	KNNR 5/717/5 (1)	Układanie przewodów na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 0,5·kg/m, w uchwytach	m	8
5.11	KNNR 5/1304/1	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii nn	szt	2
5.12	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	1
5.13	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1
5.14	KNNR 5/1303/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	13
5.15	KNNRW 9/1007 /5	Skrzynka SO z tablicą bezpiecznikową - demontaż	szt	1
5.16	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1