

**Przedmiar robót****Wykonanie przepustu o średnicy Ø 60 cm, L - 4 m****"Odbudowa stawu (zbiornika) wodnego w miejscowości Rusinów gm. Borkowice ".**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek
1	KNNR 10 t. 2318 kol 05	Wykop ręczny pod budowlę z przemieszczeniem gruntu taczkami do 10 m gr. Kat. III ( $6 \times 1,2 \times 0,8$ m) = 5,76 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,76
2	KNR - 2-11 t. 1101 kol. 01, 05	Transport technologiczny piasku, cementu	t	1,21
3	KNR 2-11 t. 0404 kol. 05 + 06	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod budowlę warstwą o grubości 20 cm ( $6 \times 0,8$ )=4,8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,80
4	KNR-2-11, t 0146 kol. 06 + kalk. własna	Ułożenie rurociagu z rur karbowanych SN8 Ø 60 cm z zasypaniem z ubiciem warstwa 20 cm ponad wierzch rury	mb	4,00
5	Kalk. Własna	Założenie wylotu Ø 60 cm	szt	2,00
6	KNNR 10 t. 2318 kol 08	Zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem gr. kat. III	m <sup>3</sup>	3,00
7	KNR 2-06 t. 0107/03	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości po zagęszczeniu ponad 10 cm ( $4 \times 4 \times 0,20$ ) = 3,2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,20