GMINA BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42,
26-422 Borkowice
tel. (48) 675-79-10 fax. 115
NIP 6010085857
woj. mazowieckie

ZPI.I.18.2019

Borkowice, dnia 01.03.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy zadania: . „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa – Kochanów o długości 842 mb. Ogłoszenie BZP nr 516246-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami :

1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
   Odpowiedź: Potwierdzamy, że opublikowana dokumentacja jest kompletna z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 6. Postępowanie przetargowe oraz inwestycja realizowana będzie na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zam.
2. Prosimy o potwierdzenie, ze cała planowana inwestycja mieści się w pasie drogowym.
   Odpowiedź: Zakres inwestycji zaprojektowano w obrębie pasa drogowego.
3. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę drzew w okresie lęgowym – ochronnym ptactwa.
   Odpowiedź: Zamawiający posiada prawomocną decyzję zezwalającą na usunięcie drzew w pasie drogowym, zgodnie z projektem.
4. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju rury należy zastosować na przepusty przewidziane w km 0+635 śr. 50 cm i w km 0+696 śr. 100 cm. Czy mają to być rury żelbetowe czy też HDPE?
   Odpowiedź: Należy zastosować rury typu PP lub HDPE.
5. Prosimy o dopuszczenie do zastosowania ścieków o wymiarach 50x60x15 cm, gdyż wskazany przez Państwa ściek 50x50x15 cm jest już niedostępny na rynku.
   Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie cieków o wymiarach 50x60x15 cm, przy założeniu, że szerokość cieku wynosi 50cm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym (rysunek nr 4).
6. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji.
   Odpowiedź: Projekt stałej organizacji ruchu zostaje zamieszczony.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.
Powyższe informacje należy uwzględnić obliczając cenę oferty.

Publikacja:www.borkowice.bip.gmina.pl

WÓJT
mgr Robert Fidos