

Dotyczy Etapu II od pompowni P2 do pompowni P1 Niska Jabłonica:

1. Włączenie projektowanej sieci etapu II do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w I etapie należy wykonać przez trójnik DN200/200 PE z zaślepieniem korkiem odnogi od trójnika.

2. w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Technicznym na rysunku nr 13 Pompownia ścieków P2 - błędnie podano moc pompy (4,8kW) powinno być 18 kW.

3. opracowując projekt budowlany dla inwestycji polegającej na *budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców gmina Borkowice. Etap II- budowa sieci kanalizacji sanitarnej od pompowni P2 do pompowni P1 w Niskiej Jabłownicy* wykonana została **tabela nr 1** z zestawieniem sieci kanalizacyjnej na danym odcinku z wyszczególnieniem kształtek - włączeniem odcinków bocznych oraz odcinków od UZT do głównej sieci przez trójniki. Zestawienie zostało zrobione z podziałem na średnice głównego rurociągu oraz zestawienie wszystkich kształtek.

Na mapie do celów projektowych zaznaczone są w kółkach numery które odpowiadają danym średnicom włączeń:

1 - trójnik PE DN200/50 - 10 szt.

2 - trójnik PE DN 63/50 - 8 szt.

3- trójnik PE DN50/50 - 5 szt.

4- trójnik PE DN200/200 - 5szt.

5- trójnik PE DN200/63 - 1 szt.

6- trójnik PE DN 63/63 - 3 szt.

Informacje zawarte w tabeli nr 1 projektu.

4. Na każdym przykanaliku ciśnieniowym od UZT- a do miejsca włączenia do kanału głównego (przed kanałem głównym) należy zainstalować zasuwę odcinającą do ścieków f 50 PN 16, w celu możliwości odłączenia każdego UZT-a.

Zasuwy odcinające do ścieków na rurociągach PE50 montować poza pasami drogowymi w miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości.